



Węgrów 05.11.2024 r.

IOŚ.0003.2.2024

Rada Miejska Węgrowa

Informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich oraz planów inwestycyjnych w 2025:

1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 420864W Al. Partyzantów w Węgrowie”

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 420864W ul. Al. Partyzantów na odc. Skrzyżowania z ulicą Szeroką (budowa ronda) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4223W. Inwestycja realizowana na zasadzie ZRID.

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5m, na rondzie 6,0m,
 - budowę małego ronda na połączeniu z ulicą Szeroką o średnicy zewn. Ronda 26m oraz wyspie środkowej 10m,
 - budowę ciągu pieszo rowerowy o szerokości 3,00 m. Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm,
 - budowę chodnika z kostki brukowej fazowanej gr. 6cm,
 - budowę zjazdu publicznego, zjazdów indywidualnych, z betonowej kostki brukowej fazowanej grub. 8 cm, szerokość dostosować do szerokości zjazdów istniejących lecz nie więcej niż szerokość jezdni projektowanej,
 - dojścia do istniejących furtek o szerokości 1,50 m z kostki brukowej fazowanej 6cm,
 - budowę lub odtworzenie rowów
 - budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego
 - budowa kanalizacji deszczowej:
 - kanał deszczowy DN200mm z rur PP min. SN8 - 60,00 mb;
 - kanał deszczowy DN250 mm z rur PP min. SN8 – 43,50 mb;
 - kanał deszczowy DN315 mm z rur PP min. SN8 – 38,00 mb;
 - kanał deszczowy DN300 mm z rur betonowych – 100, 00 mb;
 - kanał deszczowy DN400 mm z rur PP min. SN8 – 48,00 mb;
 - kanał tłoczny z rur PE DN 90x5,4mm SDR 17,0 - 3,50 mb;
-



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208

www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

- udowa kanału technologicznego.
- przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, w tym przebudowę sieci teletechnicznej, przebudowę istniejącej sieci wodociągowej kolidującej z projektowanym układem drogowym, przebudowę sieci sanitarnej, przebudowę sieci niskiego napięcia i średniego napięcia
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
- wycinka 11 drzew, nasadzenie 6 drzew, wykonanie trawników.

Dofinansowanie z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Wykonawca: umowę zawarto w dniu 12.08.2022 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Spółka z o.o. na kwotę 7.595.947,62 zł, zawarty Aneks nr 1 w dniu 06.06.2023, Aneks nr 2 w dniu 21.12.2023 dotyczące zmiany harmonogramu robót i zmian kwotowych z podziałem na lata, Aneks nr 2 z dnia 30.09.2024r dotyczący przesunięcia terminu oraz zwiększenia wynagrodzenia z uwagi na protokół konieczności wykonania robót (wartość robót 7 696 439,07)

Nadzór: umowę zawartą 05.09.2023 z firmą PROMAK Krzysztof Makowski na kwotę 88.560,00 zł.

Termin realizacji: do 31.10.2024

Kwota dofinansowania: 4 227 785,44 – 60%

Wartość inwestycji: 7 784 999, 07 zł

W dniu 30.10.2024 r. uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie drogi.

W dniu 05.11.2024 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji.

2. „Rozbudowa ulicy Szkolnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną”

Opis zadania:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Węgrowie, od skrzyżowania typu mini rondo z ulicą Alojzego Żagana do krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 637- ulicy Romualda Traugutta. Całkowita długość ulicy wynosi 270,80m, długość rozbudowy 92,22 mb (od km 0+178,58 do km 0+270,80).

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę połączenia istniejącej nawierzchni ulicy z kostki brukowej w krawężnikach betonowych,
 - rozbiórkę konstrukcji chodników w obrębie włączenia do ulicy Traugutta.
 - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm o szerokości 6,00 m z poszerzeniem na łuku kołowym,
 - budowę chodnika jednostronnego przyległego do jezdni o szerokości 2m o nawierzchni z kostki
-



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrow * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208

www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

betonowej grubości 8 cm,

- budowę zjazdów indywidualnych, z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
- budowę jednostronnego pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0m oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym,
- budowę kanalizacji deszczowej ,
- budowę oświetlenia drogowego ,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Umowa partnerska z Panem Adamem Witkowskim. Po stronie Miasta została wykonana dokumentacja projektowa rozbudowywanej drogi gminnej oraz został zapewniony nadzór inwestorski, po stronie partnera projektu przekazanie 100% wartości robót określonych w postępowaniu.

Wykonawca: umowę zawarto w dniu 28.08.2024 r. z firmą P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski na kwotę 298 644,00 zł, podpisano Aneks nr 1 dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania.

Nadzór: umowę zawarto w dniu 06.09.2024 r. z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski, na kwotę 11 070,00 zł.

Termin realizacji: 28.10.2024 r. przedłużenie terminu realizacji do 29.11.2024 r.

Do dnia 5 listopada 2024 r. wszystkie roboty zostały wykonane trwa uzyskanie zezwolenia na użytkowanie drogi.

3. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Węgrow” zadanie 1- „Budowa drogi w północnej części rynku, łączącej ul. Gdańską z ul. S. Staszica w Węgrowie”

Opis zadania:

Budowa drogi gminnej zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Początek odcinka I -drogi od ul. Gdańskiej do drogi powiatowej ul. Staszica o długości 203,64m, odcinek II - droga wewnętrzna od odcinka I do drogi powiatowej ul. Piwnej o długości 62,14m, odcinek III- droga dojazdowa wokół nowopowstałych miejsc parkingowych o długości 77,81m.

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- budowę drogi gminnej,
 - rozbiórkę budynku, istniejących elementów ,
 - budowę zatoki postojowej w tym 49 miejsc postojowych i 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych
-



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

- budowę chodników, zjazdów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- nasadzenie drzew,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome i pionowe
- uporządkowanie terenu

Dofinansowanie z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wykonawca: umowę zawarto w dniu 26.03.2024r. z firmą PK Jaczewscy Paweł Jaczewski na kwotę 1 987 520,00 zł

Nadzór: umowę zawarto w dniu 12.04.2024r z firmą PROMAK Inżynieria Komunikacyjna na kwotę 22 140,00 zł

Termin realizacji: 30.09.2025 r.

Kwota dofinansowania: dofinansowanie łączne dla zadania „ Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów” w kwocie 4 000 000,00 zł

Prace wykonane :

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -100%

Budowę kanalizacji deszczowej – 90%

Budowę kanału technologicznego- 100%

Elementy dróg i ulic – 40%

Oświetlenie uliczne – 50%

4. „ Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Węgrów” zadanie 2 –

„ Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 420868W – ulicy Ewangelickiej w Węgrowie”

Opis zadania:

Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Ewangelickiej prowadzona na dwóch odcinkach drogi tj. od ul. Narutowicza do ul. Wieniawskiego oraz odcinek ślepy od ul. Wieniawskiego do bramy Kościoła Ewangelickiego.

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrow * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208

www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

-
- rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego
 - wycinkę drzew
 - budowę drogi na odcinku 83,75 m , jezdnia z kostki brukowej kamiennej granitowej
 - przebudowę istniejącej jezdni o długości 76,40mb z kostki brukowej betonowej
 - przebudowę chodników i zjazdów
 - przebudowę sieci wodociągowej
 - budowę kanalizacji deszczowej
 - przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego
 - oznakowanie poziome i pionowe
 - uporządkowanie terenu

Dofinansowanie z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wykonawca: umowę zawarto w dniu 26.03.2024r z firmą Brukarstwo, Roboty Budowlane Marek Karski na kwotę 787 740,66 zł.

Nadzór: umowę zawarto w dniu 12.04.2024r z firmą PROMAK Inżynieria Komunikacyjna na kwotę 11 808,00 zł

Termin realizacji: 30.09.2024r.

Kwota dofinansowania: dofinansowanie łączne dla zadania „ Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrow” w kwocie 4 000 000,00 zł

Roboty zostały wykonane w całości w dniu 30.10.2024 r odbył się odbiór końcowy inwestycji.

5. „ Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Węgrow” zadanie 3- „Przebudowa drogi gminnej nr 420839W ul. Litewskiej w miejscowości Węgrow”

Opis zadania:

Przebudowa drogi gminnej jednokierunkowej ul. Litewskiej od ul. Piłsudskiego do drogi powiatowej ul. Bohaterów Warszawy o długości 168,09 mb.

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- przebudowę jezdni drogi gminnej o długości 168,09m,
 - budowę obustronnych chodników i zjazdów,
 - budowę kanalizacji deszczowej,
 - przebudowę sieci wodociągowej,
-



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208

www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

- budowę kanału technicznego,
- przebudowę sieci energetycznej,
- budowę oświetlenia ulicznego.

Dofinansowanie z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wykonawca: umowę zawarto w dniu 26.03.2024r. z firmą „Garden- Bruk” Wojciech Przyborowski na kwotę 1 090 368,54 zł, ze względu na odmowną decyzję w sprawie wycinki drzew należało nanieść zmiany w projekcie w związku z czym w dniu 23.10.2024 r. podpisano aneks terminowy.

Nadzór: umowę zawarto w dniu 12.04.2024r z firmą PROMAK Inżynieria Komunikacyjna na kwotę 2 208,00 zł

Termin realizacji: 29.11.2024 r.

Kwota dofinansowania: dofinansowanie łączne dla zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów” w kwocie 4 000 000,00 zł

Zakres robót wykonanych:

Przebudowa sieci wodociągowej -100%

Budowę kanalizacji deszczowej – 50%

Budowę kanału technologicznego - 100%

Elementy dróg i ulic – 40%

6. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Węgrów” – rozszerzenie zakresu

Opis zadania:

W ramach uzyskanego dofinansowania z środków Województwa Mazowieckiego z programu Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, został rozszerzony zakres rzeczowy z powstałych oszczędności po przetargowych. W ramach rozszerzenia planuje się wykonanie:

- ul. J. Gołębińskiego - wykonanie na odcinku 990mb nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz na pozostałym odcinku wykonania podbudowy wraz z nawierzchnią asfaltową,
 - ul. Leśna- wykonanie jezdni i chodnika dwustronnego wraz z odwodnieniem na odcinku o dł.200mb,
 - ul. Świerkowa – wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku ok 330mb,
 - ul. Zaciszna – wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem na odcinku o długości ok
-



URZĄD MIEJSKI W WĘGRÓWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

290mb,

- ul. Przechodnia- wykonanie obustronnych chodników na długości ok 250mb.

Termin realizacji: 15.12.2025 r.

Kwota dofinansowania: dofinansowanie łączne dla zadania „ Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów” w kwocie 4 000 000,00 zł

W dniu 23.05.2024 r. podpisano z firmą MROAD Inżynieria Ruchu Michał Włodarek umowę dotyczącą opracowania pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych ul. Leśnej, Świerkowej, Zacisznej, Przechodniej na kwotę 22 755,00 zł. Dokumentacja projektowa dotycząca ulicy J. Gołębiewskiego przeprowadzona w odrębnym postępowaniu, w trakcie realizacji.

Po uzyskaniu pełnej dokumentacji na w/w zadania zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie robót.

7. „ Rozbudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 637 do Liwca w Węgrówie”.

Opis zadania:

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wbuduj. Realizowany odcinek drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 637, do wału przeciwpowodziowego rzeki Liwiec. Zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym przewiduje się zaprojektowanie drogi gminnej i wybudowanie odcinka ulicy wraz z chodnikiem (ścieżką pieszo-rowerową), parkingiem, przebudową istniejącego rowu melioracyjnego, wybudowaniem kanalizacji deszczowej, kanału technicznego (o ile będzie konieczny), oświetleniem ulicznym, usunięciem kolizji z siecią wodociągową i elektroenergetyczną wraz z przewidzeniem uzbrojenia terenu w sieć wodociągową.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi, jak i całego układu komunikacyjnego łącznie z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 637, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań projektowych wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Wykonawca: umowę zawarto w dniu 30.09.2024r z firmą P&K Jaczewscy Paweł Jaczewski, na kwotę 5 280 329,82

Nadzór: w trakcie realizacji

Termin realizacji: 30.06.2026 r.

Kwota dofinansowania: 4 998 888,24 - 94,67%



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

8. „Rozbudowa drogi gminnej nr 420883W- ul. Strefowej w Węgrowie”.

Opis zadania:

Rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Strefowej obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Szeroką i ul. E. Paczóskiego w Węgrowie, o łącznej długości 500,79mb.

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 6,5 m z betonu asfaltowego, obramowanej krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm (wystające) oraz opornikami 12x25cm w miejscach zaniżenia,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego 3,0m z kostki betonowej gr. 8cm,
- budowę chodnika o szerokości zmiennej od 1,5 m do 2,50 m z kostki betonowej (odcinek ul. Szerokiej), obramowanego obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm,
- budowę zjazdów indywidualnych o szerokości min. 4,5m i publicznych o szerokości min. 5m. dostosowanych do szerokości zjazdów w terenie,
- wykonanie pobocza z kruszywa i jednostronnego rowu odwadniającego waz z przepustami
- budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
- budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego,
- przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wykonawca: zadanie w trakcie przygotowywania do przetargu

Nadzór: w trakcie przygotowywania do przetargu

Termin realizacji: 30.11.2026 r. uzyskani decyzji na użytkowanie

Kwota dofinansowania: nie wyżej niż 4 046 235,71 zł

9. "Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W ul. Szerokiej et. I w Węgrowie"

Opis zadania:

Rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Szerokiej- etap I obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Strefową do skrzyżowania z Al. Partyzantów w Węgrowie, o łącznej długości 941.41mb. Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 6,00 m z betonu asfaltowego,
-



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

- budowę chodników o szerokości zmiennej od 1,5 m do 2,00 m z kostki betonowej
- budowę ciągu pieszo-rowerowego 3,0m ,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- wykonanie miejsc postojowych przy ogrodach działkowych,
- budowę odwodnienia ul. Szerokiej I, na odcinku od skrzyżowania z ul. Strefową do skrzyżowania z Al. Partyzantów Węgrówie odprowadzenie do kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego, wzdłuż ul. Strefowej, do istniejącej kanalizacji deszczowej w skrzyżowaniu ul. Szerokiej i Al. Partyzantów oraz przebudowywanego rowu otwartego wzdłuż ul. Szerokiej,
- przebudowę istniejącej infrastruktury sieci wodociągowej.
- budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego,

Dofinansowanie: Wniosek złożony w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Termin realizacji: przewidywany czas realizacji 03.2025-12.2026

Kosztorysowa wartość zadania : 11 134 462,00 zł

10. „Wykonanie dokumentacji budowlano technicznej dróg miejskich w Węgrowie”

a. Część I „Rozbudowa ulicy Wesolej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Węgrów”.

Założenia projektowe:

- budowę drogi dwukierunkowej, o nawierzchni z kostki betonowej/asfaltowej (do ustalenia na etapie uzgadniania projektu),
- budowę dwustronnego chodnika z kostki betonowej lub jednostronnego chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę zjazdów do wszystkich działek przylegających,
- budowę brakującego oświetlenia drogowego,
- budowę kanału technologicznego lub uzyskanie odstępstw,
- ewentualną przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą.
- wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i parametrami dla dróg publicznych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Wykonawca: w dniu 10.06.2024r podpisano umowę z firmą DROMACC Maciej Białoszewski, na kwotę 117 895,50 zł

Termin realizacji: 06.12.2024 r.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

b. Część II „Rozbudowa ulicy Pogodnej w Węgrowie”

Założenia projektowe:

- budowę drogi dwukierunkowej, o nawierzchni z kostki betonowej/asfaltowej (do ustalenia na etapie uzgadniania projektu),
- budowę ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej bezfazowej/asfaltu (do ustalenia na etapie uzgadniania projektu),
- budowę chodnika z kostki betonowej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę zjazdów do wszystkich działek przylegających,
- budowę brakującego oświetlenia drogowego,
- budowę kanału technologicznego lub uzyskanie odstępstw,
- ewentualną przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Wykonawca: w dniu 16.07.2024 podpisano umowę z firmą MROAD Inżynieria Ruchu Michał Włodarek, na kwotę 135 300,00 zł

Termin realizacji: 16.10.2025r.

c. Część III „Przebudowa ul. J Gołębiewskiego w Węgrowie”

Założenia projektowe:

- budowę drogi dwukierunkowej, o nawierzchni asfaltowej z możliwością wykorzystania nawierzchni istniejącej (destrukt),
 - budowę ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej bezfazowej/asfaltowej odseparowanej od jezdni,
 - połączenie ciągu pieszo-rowerowego z istniejącym ciągiem w drodze Wojewódzkiej (lokalizacja po działkach należących do Zarządu Województwa Mazowieckiego) ,
 - budowę chodnika z kostki betonowej odseparowany od jezdni,
 - budowę kanalizacji deszczowej,
 - przebudowę przepustów pod drogą,
 - budowę zjazdów do wszystkich działek przylegających,
 - budowę brakującego oświetlenia drogowego,
 - budowę kanału technologicznego lub uzyskanie odstępstw,
 - ewentualną przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą.
-



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE
Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

Wykonawca: w dniu 16.07.2024r podpisano umowę z firmą IMS projekt Marek Sadłowski, na kwotę 148 830,00 zł.

Termin realizacji: 31.05.2025r.

d. Część IV „Rozbudowa ul. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Węgrowie”

Założenia projektowe:

- budowę drogi dwukierunkowej, o nawierzchni asfaltowej,
- budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej,
- budowę zatoki postojowej na około 40 miejsc postojowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę zjazdów do wszystkich działek przylegających,
- budowę kanału technologicznego lub uzyskanie odstępstw,
- ewentualną przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą,
- - wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i parametrami dla dróg publicznych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Wykonawca: w dniu 16.07.2024r podpisano umowę z firmą DROMACC Maciej Białoszewski, na kwotę 89 974,50 zł

Termin realizacji: 16.10.2025r.

11. „Budowa hali sportowej z zapleczem i widownią przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie”

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem i urządzeniami towarzyszącymi (parking, przyłącza, instalacje). Budynek o konstrukcji murowanej. Wykonywany budynek jest obiektem częściowo 1 piętrowym i częściowo parterowym, niepodpiwniczonym, który będzie bezpośrednio przylegał do istniejącego na tej działce budynku szkoły podstawowej oraz będzie z nim funkcjonalnie połączony. Dachy jednospadowe płaskie w dwóch kierunkach, elewację frontową o szerokości 57.00 metrów. Wysokość ściany elewacji frontowej 14.49 metra. Wysokość budynku 14.49 metra. Budynek będzie ogrzewany pompami ciepła oraz awaryjnie gazem z istniejącej kotłowni w budynku sąsiednim szkoły. W budynku będzie sala gimnastyczna z trybunami, szatnie z węzłami



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208

www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

sanitarnymi, magazyny, pomieszczenia techniczne, ustępy, 3 mniejsze sale ćwiczeń gimnastycznych, 4 sale lekcyjne, 2 klatki schodowe, pokój nauczycielski, pokój trenerów, gabinet lekarski oraz powierzchnia komunikacyjna. Budynek będzie zasilony w wodę do celów sanitarnych przez połączenie z instalacją wodną istniejącego budynku.

Wykonawca: umowę podpisaną w dniu 29.09.2022 r. na kwotę 20.774.350 zł z Konsorcjum firm: PJM INVESTMENT Sp z o.o. ul. Witosa 66D, 25-561 Kielce NIP 959 201 14 90-*lider*

COMFORT - THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo NIP 5671734430-*partner*; COMFORT -THERM Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9b, 09-100 Płońsk NIP 7743213151- *partner*; Usługi remontowo-budowlane Szczepan Groń, ul. Makowa 13, 05-462 Żanęcin NIP 7371998485- *partner*. W dniu 09.10.2024 r., zawartą Aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu wykonania (30.12.2024 r.) oraz zwiększenia wynagrodzenia z uwagi na protokół konieczności wykonania robót (wartość robót po zmianie 20.973.892,87 zł brutto).

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego: podpisanie umowy w dniu 11.10.2022r. z firma Pracownia Projektowa Józef Sarosiek, Sosnowa 10, 08 – 103 Nowe Iganie wartość 137.391,00 zł.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w branży architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej: podpisanie umowy w dniu 10.10.2022r. z Pracownią architektoniczna ES-Plan, Zwycięstwa 32, 07 – 100 Węgrów, na kwotę 123.000,00 zł.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w branży: podpisanie umowy w dniu 22.03.2023 r. z firmą Projektowanie i nadzory budowlane Paweł Grzegorzczak, Reymonta 68 A, 05 –420 Józefów kwota 30.100,00 zł

Wartość całkowita: 21 264 384,00 zł

Wartość dofinansowania: 13 500 000,00 zł

Wkład Miasta Węgrowa: 7 764 384,00 zł

Okres realizacji: 29.09.2022 - 30.12.2024

Źródło dofinansowania: z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres zawansowania na dzień 5 listopada 2024 r.

- usunięcie drzew i roboty ziemne – 100%
 - fundamenty, ściany i stropy – 100 %
 - dach – 100 %
 - izolacja termiczna ścian – 95 %
 - stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna – 80 %
-



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208

www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

- posadzki hali i zaplecza – 50 %
- instalacje sanitarne – 90 %
- instalacje elektryczne i teletechniczne – 70 %
- roboty wykończeniowe – 80 %
- roboty zewnętrzne – 60 %

Wykonanie całości na poziomie 80 %

12. „Budowa budynku mieszkalnego w Węgrowie przy ul. Szerokiej”

Opis zadania:

Budowę budynku mieszkalnego, komunalnego w wyniku czego powstaną 32 lokale mieszkalne: 8 sztuk jedno pokojowych o powierzchni 31-34 m², 16 sztuk dwupokojowe o powierzchni 42-45 m², 8 trzypokojowe o powierzchni 53-54 m². Zagospodarowanie terenu: parking, komunikacja piesza i samochodowa, plac zabaw oraz wiaty śmietnikowe.

Wykonawca: umowę podpisaną w dniu 19.05.2022 z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Książopolski, ul. Ks. Bosco 39, 08 – 300 Sokołów Podlaski na kwotę 10.579.113,85 zł. Zawarto Aneks nr 1 w dniu 29.09.2023 r. przedłużenie terminu do 27.12.2023 r. z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z założeniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót między innymi takimi jak: wstrzymanie prac terenowych z uwagi na ciągłe opady deszczu, śniegu, temperatury poniżej 5 stopni C występujące powyżej 3 dni. Aneks nr 2 z dnia 20.12.2023 r. przedłużenie terminu do 29.01.2024 r. powód j.w. Aneks nr 3 z dnia 29.01.2024 r. przedłużenie terminu do 04.03.2024 r. powód j.w. Aneks nr 4 z dnia 04.03.2024 r. przedłużenie terminu do 26.03.2024 r. powód j.w. Aneks nr 5 z dnia 27.03.2024 r. przedłużenie terminu do 19.04.2024 r. powód j.w. Aneks nr 6 z dnia 19.04.2024 r. przedłużenie terminu do 06.06.2024 r. oraz zwiększenie wynagrodzenia roboty dodatkowe zgodnie z protokołem konieczności (kwota po zwiększeniu 10.793.258,65 zł).

Wielobranżowy nadzór inwestorski: w dniu 25.05.2022 r. zawarta umowę z firma A3 Łukasz Gierłowski, Mickiewicza 1b, 07 – 100 Węgrów na kwotę 157.440,00 zł.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w branży architektonicznej: w dniu 08.08.2022 r. zawarta umowę z firmą Pracowania architektoniczna ES-Plan, Zwycięstwa 32, 07 -100 Węgrów kwota 36.900,00

Wartość całkowita: 10 773 453,85 zł

Wartość dofinansowania: 7 085 763,32 zł



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208

www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

Wkład Miasta Węgrowa: 3 687 690,53 zł

Okres realizacji: 04.10.2021 - 30.12.2023

Źródło dofinansowania: Środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego

Institucja Zarządzająca: Banku Gospodarstwa Krajowego

W dniu 03.06.2024 r. została wydana decyzja na użytkowanie.

W dniu 07.06.2024 r. odbył się odbiór końcowy.

13. „Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie”

Opis zadania:

Projekt ten będzie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj. Zostanie opracowana dokumentacja projektowa łącznie ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i po uzyskaniu zezwoleń zgodnie z prawem budowlanym rozpocznie się prace budowlane. Zakres prac obejmować będzie: płytę boiska, która zostanie powiększona by spełniać wymogi PZPN oraz teren wokół pola gry: bieżnia żużlowa, która zostanie rozebrana i wykonana nowa profesjonalna, bezpieczna, nowoczesna bieżnia, poza tym powstaną nowe pola do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych – skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, bieg na 110 m. Wykonane zostaną dojścia wraz z powiększeniem parkingu również zostanie zmienione ogrodzenie terenu, poza wymianą ogrodzenia stadionu zostanie zmienione ogrodzenie płyty boiska oraz wydzielone miejsca dla zawodników drużyn biorących udział w zawodach piłki nożnej, pomocy medycznej, wraz z trybunami dla drużyny gości. Teren utwardzony stanowiący część zagospodarowanego placu przy wejściu głównym wyposażony zostanie w sprzęt do ćwiczeń siłowych (siłownia zewnętrzna). Dodatkowo zostanie wykonany remont obiektu kasy biletowej wraz z przyległym zadaszeniem oraz zadaszenia trybuny wraz z siedziskami. Przebudowie ulegnie część oświetlenia – wymiana lamp oświetleniowych na ledowe, oraz wymiana masztów z żelbetowych na stalowe, instalacja monitoringu, podlewanie płyty boiska.

Termin realizacji: 31.12.2025 r.

Planowana wartość zadania to: 6 500 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych: 5 000 000,00 zł

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208

www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

14. „Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie”

Opis zadania:

Projekt realizowany w formie zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie dokumentacji projektowej z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Na tej podstawie zostanie wykonana adaptacja I piętra na potrzeby żłobka miejskiego. Oprócz robót na piętrze zostaną wykonane prace dostosowujące pomieszczenia na parterze. W wyniku planowanej modernizacji zostanie zwiększona ilość miejsc w żłobku o 54 miejsca.

Wykonawca: podpisanie umowy w dniu 30.06.2023 r. z Konsorcjum firm: PJM INVESTMENT Sp z o.o. ul. Witosa 66D, 25-561 Kielce NIP 959 201 14 90-*lider*; COMFORT -THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo NIP 5671734430-*partner*; COMFORT -THERM Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9b, 09-100 Płońsk NIP 7743213151- *partner*, wartość umowy 5.274.000,00 zł. Termin wykonania do 31.08.2024 r., Wykonawca wystąpił o przedłużenie termin obecnie został wezwany by dostarczył dokumenty potwierdzające powody do wydłużenia terminu. Wnioskowany termin przedłużenia to 30.06.2025 r.

Wielobranżowy nadzór inwestorski: w dniu 08.12.2023 r. zawarta umowę z firma A3 Łukasz Gierłowski, Mickiewicza 1b, 07 – 100 Węgrów na kwotę 159.900,00 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych: 2 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029: 3 821 317,26 zł.

Łączne dofinansowanie: 5 821 317,26 zł

Wkład Miasta Węgrowa: 100.000,00 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-08-31

Inwestycja realizowana w formule projektuj i wybuduj.

W dniu 29.08.2024 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

W dniu 04.10.2024 r. zgłoszona rozpoczęcie robót w nadzorze budowlany a w dniu 09.10.2024 r. przekazano plac budowy. Obecnie rozpoczęły się prace przygotowawcze.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

15. „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie”

Opis zadania:

Przedmiotem zamówienia była wymiana kotła gazowego w budynku Węgrowskiego Ośrodka Kultury na kocioł oparty na stojącym gazowym kotle kondensacyjnym zasilanym gazem ziemnym niskiego ciśnienia. Kotłownia pokrywa zapotrzebowanie na cele centralne ogrzewanie budynku oraz ciepło technologiczne do central wentylacyjnych. Obliczeniowa moc cieplna na cele centralnego ogrzewania wynosi 140kW oraz 248kW na cele technologiczne. Kotłownia gazowa dla budynku została zlokalizowana na poziomie 0,0 m, w pomieszczeniu kotłowni. Niniejsze pomieszczenie z wydzieloną strefą przeciwpożarową i przejścia przewodów przez ściany i stropy pomieszczenia zabezpieczono ognioochronnie.

Zamontowany kocioł to stojący kocioł kondensacyjny, o budowie modułowej, z wymiennikami wykonanymi z odlewów stopu aluminium, krzemu i magnezu. Każdy moduł kotła posiada własny wentylator, zawór gazu oraz modulowany palnik z pełnym wstępnym zmieszaniem i niską emisyjnością NOx. Urządzenie to charakteryzuje się dużą mocą i małymi gabarytami kotła. Modułowa budowa kotła pozwala na bardzo szeroki zakres pracy kotła z mocą od 22 do 900 kW z ilością palników: od 2 do 7. sterowanie elektroniczne, sterowanie ręczne kotła. Automatyka kotła umożliwia autoadaptację pracy układu, optymalizację pracy układu, funkcja szybkiego wygrzewu, optymalizację pracy pompy ładującej. W związku z wymianą kotła gazowego oraz technologii kotłowni gazowej niezbędne było przeprowadzenie prac przygotowawczych poprzedzających montaż technologii kotłowni m.in. demontaż istniejących instalacji sanitarnych, demontaż 2 kotłów wraz fundamentem pod kotły, przewodem spalinowym rurociągami, naczyniami zbiorczymi i pomp obiegowych, uzupełnienie brakującej terakoty i płytek, poszerzenie otworu na drzwi i ich wymiana fundamentu pod kocioł, tynk, malowanie, wykonanie przewodu odprowadzenia spalin itp.

Wykonawca robót: W dniu 27.06.2024 r. podpisano umowę z Usługi Instalacyjne Stanisław Sikorski, Brzozów 38a, 08-300 Brzozów, wartość robót 245.089,80 zł zawarto aneks nr 1 w dniu 20.09.2024 r. dotyczący zmiany zakresu robót oraz terminu wykonania do dnia 21.10.2024 r. (wartość robót 293 823,12)

Nadzór inwestorski: W dniu 26.05.2024 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru przez Projektowanie i Nadzory Budowlane Paweł Grzegorzczak wartość 6 000,00 zł



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

W dniu 27.08.2024 podpisano umowę na wykonanie koreferatu nad dokumentacją oraz wykonanie projektu technicznego zamiennego. Termin wykonania do dnia 16.09.2024 za kwotę 7.000,00 zł

Wartość całkowita: 306 823,12

Wartość dofinansowania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego:

200 000,00 zł

Wkład Miasta Węgrów: 106 823,12 zł

Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 31.10.2024 r.

16. „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego na Starorzeczu w Węgrowie”

Opis zadania:

Plac sportowo – rekreacyjny wyposażony będzie w zestaw sportowy street workout, stół do ping-ponga, hamak zewnętrzny, stół do gry w szachy, ławka z oparciem, kosz na śmieci, zestaw huśtawek, zestaw zabawowy Zamek, ścianka wspinaczkowa, bujak sprężynowy, huśtawka wagowa stalowa z czterem siedziskami, huśtawka wagowa na stojaka, zestaw do zabawy piaskiem, piaskownica, stojak na rowery, regulamin placu zabaw, utwardzenie kostką betonową, piasek, maszt z oświetleniem i kamerą, maszt z oświetleniem.

Wykonawcą robót jest firma: FreeKids S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski; Trzesowice 32, 55-106 Zawonia, umowę podpisano 09.10.2024 r. wartość 444 354,17 zł

Nadzór Inwestorski: Umowę podpisano 14.10.2024 r. z A3 Łukasz Gierłowski ul. Mickiewicza1b 07-100 Węgrów, wartość 13 530,00 zł.

Wartość całkowita: 457.884,17 zł

Wartość dofinansowania: 343 730,00 zł

Wkład Miasta Węgrowa 114 154,17 zł

Okres realizacji: 15.11.2024r.

Źródło dofinansowania: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu” edycja 2024

Plac budowy przekazano w dniu: 14.10.2024 r. obecnie został wykonane roboty rozbiórkowe i ziemne.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

17. „Budowa Oświetlenia ulicznego w Węgrowie – etap I – ul. Polna/ Nadrzeczna, Sezankowa, droga ewid. 650, 598”

Opis zadania:

Przedmiot Zamówienia obejmował wykonanie projektów oraz budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Polna, Sezankowa, Szeroka droga ewid. Nr 650, 598, ossolińskich Uhrowskich

Ul. Polna: montaż 1 słupa betonowego E, montaż 4 opraw ledowych 30W, montaż linii oświetleniowej z osprzętem – ok. 148m, zasilanie z istniejących SON – **zadanie wykonane**

Ul. Sezankowa: montaż 1 słupa betonowego E, montaż 2 opraw led 30W, montaż linii oświetleniowej z osprzętem – ok. 76m,; zasilanie z istniejącego SON- **zadanie wykonane**

Ul. Szeroka: montaż 13 słupów, montaż 13 opraw led 30W, montaż linii oświetleniowej z osprzętem – ok 350m, montaż nowej SON – **zadanie w trakcie realizacji**

Droga nr ewidencyjny 650, 598: montaż 19 opraw led 30W, montaż linii oświetleniowej z osprzętem ok 950m, zasilanie z istniejącego SON – **zadanie wykonane**

Wykonawca: Zakład Produkcyjna – Usługowy „Bagiński” Jarosław Bagiński, Aleksandra Bagińska ul. Polna 1A, 07-100 Węgrów, umowa podpisana w dniu 03.06.2024 r., wartość 133 657,95 zł, termin realizacji do 31.10.2024r. Ze względu na przedłużającą się procedurę przyłączenia w PGE Dystrybucji zawarto aneks nr 1 w dniu 31.10.2024 r przedłużający termin wykonania do 15.12.2024 r.

Zadanie realizowane w całości ze środków własnych Miasta.

18. „Budowa oświetlenia ulicznego w Węgrowie ulice Ossolińskich i Uchrowskich”

Opis zadania:

Montaż 3 słupów betonowych E, montaż 3 słupów ŻN, montaż 6 opraw led 30W, montaż linii oświetleniowej z osprzętem – ok. 209m, zasilanie z istniejącego SON.

Wykonawca: W dniu 26.06.2024 r. zawarła umowę z Zakład Produkcyjna – Usługowy „Bagiński” Jarosław Bagiński, Aleksandra Bagińska ul. Polna 1A, 07-100 Węgrów, na kwotę 33 349,00 zł, z terminem 31.10.2024 r.

Zadanie realizowane w całości ze środków własnych Miasta.

Okres realizacji: inwestycja zakończona



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

19. „Modernizacja oświetlenia na bardziej energooszczędne w Mieście Węgrów – Etap I”

Opis zadania:

Przedmiot zamówienia obejmował demontaż istniejących opraw sodowych oraz montaż nowych opraw led o mocy 100W w ilości 105 sztuk w ulicach:

- wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 637 al. Solidarności, ul. Traugutta
- drogi krajowej nr 62 odcinek ul. Gdańskiej, odcinek ul. Kościuszki
- drodze miejskiej ul. Gdańskiej

Wykonawca: ELEKTROBUD, Frąckiewicz Sp. J., ul. Prusa 24, 07-100 Węgrów, umowę podpisana 30.07.2024 r. wartość: 124 986,00 zł

Wartość dofinansowania: 99 974,00 zł

Wkład Miasta Węgrowa 24 994,00 zł

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Okres realizacji: 30.10.2024 r. – zadanie zakończone

20. „Wykonanie całorocznego zadaszania nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim w Węgrowie”

Opis zadania:

Przedmiot zamówienia obejmuje Etap I (kończy się uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę) i Etap II (kończy się uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu) Zamówienia:

Etap I:

- pozyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów dla przygotowania zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektu budowlanego,
- przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej,
- uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym,
- uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych do prowadzenia robót budowlanych,

Etap II:

- wykonanie robót budowlanych,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
- uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu budowlanego uzyskanie niezbędnych decyzji



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208

www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

administracyjnych, wykonanie projektów technicznych i wykonanie robót budowlanych.

Prace projektu architektonicznego należy opierać na dokumencie „Koncepcja budowy zadaszania amfiteatru w Węgrowie” pozytywnie zaopiniowanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który stanowi załącznik nr 1 do Programu funkcjonalno-użytkowego, dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż:

w zakresie projektowanego zadaszania należy wykonać projekt akustyczny zamierzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym,

zadaszenie sceny amfiteatru należy zaprojektować i wykonać w technologii o konstrukcji stalowej z poszyciem materiałem PVC,

projektowane zadaszenie ma przewidywać możliwość podwieszenia sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego na konstrukcji zadaszania lub należy zaprojektować elementy pozwalające na podwieszenie odpowiedniej podkonstrukcji.

Planowana wartość całkowita: 1 400 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 840 000,00 zł

Przewidywany wkład miasta Węgrowa: 560 000,00 zł

Okres realizacji: planowany 30.06.2025 r.

Obecnie został ogłoszony przetarg na przedmiotowe zadanie.

Źródło dofinansowania: z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

21. „Budowa fontanny na Ryнку Mariackim w Węgrowie”

Opis zadania:

Miasto Węgrów podobnie jak wiele miast w Polsce posiada na rynku fontannę lecz istniejąca jest w bardzo złym stanie technicznym i nie może być uruchomiona. Wieloletnia eksploatacja spowodowała jej uszkodzenie a naprawa jej zgodnie z technologią jej wykonania jest niemożliwa. Dzięki wykonaniu nowej fontanny rynek Miasta Węgrowa odzyska blask i będzie miejscem do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i gości miasta. Nowa fontanna stanie się miejscem wymarzonego relaksu, wypełni przestrzeń cichym szmerem i przyjemnym pluskiem wody. Nowa fontanna uatrakcyjni zabytkowy rynek Węgrowa będzie pełnić funkcje zarówno estetyczne, jak i praktyczne, stanie się popularnym elementem miejskiej przestrzeni, który przyciąga mieszkańców i turystów, stając się miejscem spotkań i wypoczynku.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208

www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

Planowana Wartość całkowita: 2 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 160 000,00 zł

Przewidywany wkład Miasta Węgrowa: 840 000,00 zł

Okres realizacji: 30.12.2025 r.

Źródło dofinansowania: z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Został zlecony audyt określający zakres prac. Na podstawie tego zostanie określony zakres do wykonania.

22. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I”

Opis zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej umożliwiającej odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej z posesji położonych w rejonie ulic Karola Szamoty, Nowiny, Grudzie III, Urocza. Zakresem przedmiotowego projektu jest budowa kanału grawitacyjnego o dł. ok. 2700 m, rurociągu tłoczego o dł. ok. 550 m, oraz jednej przepompowni ścieków sanitarnych przepompowujących ścieki bytowe

Termin realizacji: 30.06.2025 r.

Wykonawcą robót jest firma: BUDOINSTAL SP. Z O.O, Piotr Kryszczuk,

ul. E. Orzeszkowej 37, 07-100 Węgrów, umowę podpisano w dniu 11.04.2024 r. na kwotę 2 980 000,00

Wartość całkowita: 3 039 040,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 zł

Wkład Miasta Węgrowa: 1 039 040,00 zł

Nadzór inwestorski: w dniu 11.04.2024 r podpisano umowę z BIURO USŁUG TECHNICZNYCH – Krzysztof Kruk, ul. Gdańska 21, 07-100 Węgrów, wartość wynagrodzenia: 59 040,00 zł (brutto)

Źródło dofinansowania: ze Środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych

Obecnie za pomoc przewiertu wykonano odcinek około 700 mb planowane jest w tym roku wykonać około 50 % robót, pozostała część jest planowana na rok przyszły.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208

www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

Na rok 2025 planowane jest dokończenie rozpoczętych zadań a dodatkowe założenia inwestycyjne zostaną przedstawione w projekcie budżetu miasta na rok 2025, który będzie przedmiotem obrad komisji i sesji Rady Miejskiej Węgrowa.

Informację przygotowała:

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Węgrowie

Z up. Burmistrza Miasta

H. Ulińska
Halina Ulińska
Zastępca Burmistrza